

Procacci S.r.l. in liquidazione

Loc. Mocaiana – Fraz. Monteieto, 33

06024 GUBBIO (PG)



PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DISPOSIZIONE MODULI FOTOVOLTAICI

Impianto fotovoltaico della potenza di
349,60 kWp connesso alla rete elettrica in regime di
cessione totale dell'energia prodotta.

Fossato di Vico (PG) - Loc. Osteria del Gatto

Per Esaerg S.r.l.:

Arch. Fabio Bicchielli

Ing. Federico Biliorsi

Ing. Nicola Carboni

Settembre 2023

ESAERG S.r.l.

Sede: Viale Michelangelo Buonarroti, 100/1 - 52100 Arezzo - C.F./P.IVA: 02156510519
Tel. Fax: +39 0575 26665 - email: info@esaerg.it - PEC: esaerg@pec.it



LEGENDA

—	Stringa		
—	Completamento stringhe fra diverse file		
—	Collegamento stringhe a combinatore		
—	Collegamento Inverter a quadro		
—	Canalizzazioni		
—	Scondi		
—	Conduttore di protezione		
—	Linea Ausiliari		

SEZIONI CAVI

Stringa	1x4 mm² FG21M21
Completamento stringhe fra diverse file	2x14 mm² FG21M21
Collegamento stringhe a combinatore	2x16 mm² FG21M21
Combinatore 1	2x1x16 mm² FG7R
Combinatore 2	2x1x25 mm² FG7R
Combinatore 3	2x1x25 mm² FG7R
Combinatore 4	2x1x35 mm² FG7R
Combinatore 5	2x1x70 mm² FG7R
Combinatore 6	2x1x70 mm² FG7R
erra	1x50 mm² N07V-K (g/v)
Ausiliari	2x4 mm² FG7OR



