Mario Carente
Via Cala d'Ambra 28
07052 San Teodoro (SS)
mariocarente16@gmail.com
+39 3351952865

San Teodoro, 4 Settembre 2018.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE PERITALE DEGLI IMPIANTI DI ALTA FREQUENZA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "

Gent.mo
Dott. Fabrizio Oronti,

a seguito delle recenti verifiche da me effettuate su tutti gli impianti di trasmissione appartenenti alla società in oggetto, si comunica quanto segue:

Le verifiche sono state effettuate sui seguenti siti:

- Arturumele (Siniscola)
- Arzana
- Badde Urbara
- Baressa (Marmilla)
- Campu Spina
- Capoterra
- Colle S.Antonio (Osilo)
- M.Limbara (Tempio)
- M.Oro (Sassari)
- M.Ortobene (Nuoro)
- M.Ossoni (Casterlsardo)
- Ozieri
- Palmavera (Alghero)
- Porto Cervo Eliporto
- Punta Villa (La Maddalena)
- S.Antioco
- Serpeddì (Sinnai)
- Studi Olbia
- Tertenia
- Tricoli (Lanusei)

Per ogni sito è stata realizzata una scheda tecnico-descrittiva degli impianti e del loro attuale valore. Ad ogni scheda è stata allegata la documentazione fotografica, come nella precedente relazione.

La situazione degli impianti è rimasta invariata ad eccezione dei seguenti siti:

- **Ozieri:** Ricevitore 10Ghz e Trasmettitore DVBT mancanti (per dettagli vedi scheda)
- **Badde Urbara:** Trasmettitore digitale 10Ghz, Demodulatore digitale 70Mhz, Modulatore DVBT e Up Converter mancanti. Il sistema radiante è stato rimosso e abbandonato (per dettagli vedi scheda).
- **M. Limbara:** Non è stato possibile, al momento, accedere all'interno della postazione. Dalle informazioni ottenute da Italsite S.r.l, proprietaria della postazione, gli impianti (ponti radio e trasmettitori DVBT) sono stati spostati nella stanza attigua.
- **M.Oro-Osilo e Osilo-M.Limbara:** si rilevano delle inversioni di tratta.

Alla luce di quanto esaminato, è emerso che il valore totale degli impianti di trasmissione nella loro completezza (sistemi radianti, ponti radio, trasmettitori, parabole etc) passa da €340.605,00 a €326.340,00.

Tecnico Alta Frequenza

Mario Carente

Carente Mario


SITO: TRICOLI, LANUSEI


IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica:

N° 1 Sistema radiante composto da n°6 pannelli marca VTE	valore stimato: € 3.000,00
Cavo di discesa 1/2 pollice, 20m	valore stimato: €220,00
N° 1 Parabola inox, diametro 1,2 m, marca Irte, ricezione da Serpeddì	valore stimato: € 1.200,00
N° 1 Ricevitore analogico, marca VTE, 10Ghz	valore stimato: € 500,00
N° 1 Trasmettitore digitale, marca DMT, 50 W	valore stimato: 5.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 9.920,00


CH 21
DB




SITO: TERTENIA

IMPIANTI:

Nel sito sono presenti tutti gli impianti come precedente verifica

N°1 Sistema radiante composto da n° 2 pannelli	valore stimato: € 1.000,00
Cavo di discesa 10m	valore stimato: € 110,00
VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€ 1.110,00

All'interno non sono presenti né ponti radio né apparati di trasmissione.




SITO: STUDI OLBIA

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica.
Si segnala inoltre che gli impianti interni (trasmettitori e ricevitori) di M.Ortobene sono stati spostati negli Studi di Olbia, segue foto allegata.


N°1 Trasmettitore + Ricevitore digitale 10Ghz, marca DMT	valore stimato: € 4.500,00
N°1 Ricevitore analogico, marca VTE	valore stimato: € 500,00
N°1 Parabola inox 10Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 2m	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Parabola inox 10Ghz, marca IRTE, diametro 1.2m	valore stimato: € 1.200,00
Guida d'Onda per parabole 10Ghz, 50m complessivi	valore stimato: € 2.500,00
N°2 Parabole inox 10Ghz, marca IRTE, diametro 1,2m (magazzino)	valore stimato: € 2.400,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 13.100,00





Apparati M.Ortobene:



SITO: SERPEDDI'

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da rilievi precedenti:

N° 1 Sistema radiante composto da n° 16 pannelli, marca TELESYSTE valore stimato: € 8.000,00

N° 1 Parabola inox 10Ghz, doppia polarizzazione, radomata, marca IRTE, diametro 2m., (per Baressa)

valore stimato: € 2.000,00

N° 1 Parabola inox 10Ghz, marca IRTE, radomata, diametro 2m., (per Campu Spina)

valore stimato: € 2.000,00

N°1 Parabola inox 10Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 1.2m., (per Capoterra)

valore stimato: € 1.200,00

N°1 Parabola inox 10 Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 1.2m., (per Punta TrIcoli)

valore stimato: € 1.200,00

N°1 Parabola inox 10Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 1.2m, (dalla redazione di Cagliari)

valore stimato: € 1.200,00

Guida d'onda per parabole 10Ghz, 80m complessivi

valore stimato: € 4.000,00

N° 1 Ricevitore + Trasmettitore 10Ghz 1W , direzione Baressa, marca DMT

valore stimato: € 5.000,00

N°1 Ricevitore 10Ghz analogico, marca VTE, dalla Redazione di Cagliari valore stimato: € 500,00

N°1 Trasmettitore 10Ghz analogico, marca VTE, verso Baressa valore stimato: € 500,00

N°1 Trasmettitore 10Ghz digitale, marca DMT, verso Campu Spina valore stimato: € 2.000,00

N°1 Trasmettitore 10Ghz, digitale, marca S.Service, verso Capoterra valore stimato: € 3.000,00

N°1 Splitter 70Mhz valore stimato: € 500,00


N° 1 Distributore IF, marca ELBER valore stimato: € 500,00


N°1 Demodulatore ASI, marca Merlin	valore stimato: € 500,00
N°1 Separatore di rete 10KW	valore stimato: 1.500,00
N°1 Filtro combinatore COM TEC, numero 4 cavità 1000W due ingressi	valore stimato: € 6.000,00


TRASMISSIONE:

N°1 Modulatore DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Up Converter DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N° 2 Finali accoppiati, 800W complessivi, marca DMT	valore stimato: € 12.000,00
N°1 Finale 400W, marca DMT	valore stimato: € 5.000,00
N°1 Traliccio in ferro	valore stimato: € 10.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€ 57.800,00







SITO: S. ANTIOCO

IMPIANTI:

Non è stato possibile accedere al sito. Pertanto, si conferma la scheda precedente con I seguenti impianti:

N°1 Ricevitore digitale 10Ghz, marca DMT	valore stimato: €2.000,00
N°1 Demodulatore 70Mhz, marca DMT	valore stimato: € 600,00
N°1 Modulatore DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Up Converter CH 30, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Finale 50W, marca DMT	valore stimato: € 5.000,00
N°1 Parabola inox 10Ghx, marca IRTE, diametro 1,2m	valore stimato: € 1.200,00
Guida d'Onda 10m	valore stimato: € 500,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 11.300,00


Il sistema radiante in questo sito è condiviso con altra emittente che ne è proprietaria.

SITO: PUNTA VILLA (LA MADDALENA)


IMPIANTI:


Sul sito sono presenti tutti gli impianti precedentemente rilevati:

N° 1 Sistema radiante composto da 5 pannelli, marca VTE	valore stimato: €2.500,00
Cavo di discesa 1/2 pollice, 20m	valore stimato : € 220,00
N° 1 Parabola inox radomata, marca IRTE, diametro 1,2m, rx da Limbara	valore stimato: € 1.200,00
N° 1 Parabola inox a rete, diametro 2m	valore stimato: € 100,00
Guida d'onda per parabole, 20m complessivi	valore stimato: € 1.000,00
N° 1 Palo di sostegno per sistema radiante altezza 8m diametro 50m	valore stimato: € 2.000,00
N° 1 Ricevitore 10 Ghz, marca S.SERVICE, da Limbara	valore stimato: €3.000,00
N° 1 Trasmettitore 10 Ghz, marca S.SERVICE, verso P.Cervo	valore stimato: € 3.000,00
N° 1 Trasmettitore DVBT CH 30, 5W, marca S.SERVICE	valore stimato: € 2.000,00
N° 1 Separatore di rete	valore stimato: € 1.500,00
VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€ 16.520,00






R.F. TV POWER AMPLIFIER ETL0490TA


VOLTAGE STABILIZER

SITO: PORTO CERVO

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti precedentemente rilevati:


N°1 Shelter per ricovero apparati con attiguo palo di sostegno per antenne


valore stimato: € 4.000,00

N°1 Ponte radio 10Ghz, marca Screen Service	valore stimato: € 2.500,00
N°1 Sistema radiante composto da n°2 pannelli VTE	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Filtro di canale CH30	valore stimato: € 200,00
N°1 Parabola diametro 80cm 10Ghz	valore stimato: € 500,00
N°1 Parabola RX SAT diametro 1,2m, marca Channel Master	valore stimato: € 200,00

Non è presente nessun apparato trasmittente.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 8.400,00






SITO: PALMAVERA (ALGHERO)

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti precedentemente rilevati, tranne il Finale 200W UHF marca DMT che è stato invertito con quello di Monte Oro.

N°1 Ricevitore analogico 10Ghz, marca VTE, da Osilo	valore stimato: € 500,00
N°1 Ricevitore digitale 10Ghz, marca DMT, da Osilo	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Demodulatore 70Mhz, marca Merlin Atecom	valore stimato: € 600,00
N°1 Modulatore DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Driver CH30 UHF	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Finale 200W UHF, marca DMT	valore stimato: € 2.500,00
N°1 Parabola inox diametro 2m, marca IRTE, RX da Osilo	valore stimato: €2.000,00
N°1 Parabola inox diametro 1,2m, marca IRTE, RX da Osilo	valore stimato: € 1.200,00
Guida d'onda per parabole 10Ghz, 30m complessivi	valore stimato: € 1.500,00
N°1 Sistema radiante composto da 8 pannelli, marca IRTE	valore stimato: € 4.000,00
Cavo di discesa 7/8, 30m	valore stimato: € 750,00
N°1 Pannello, marca IRTE	valore stimato: € 500,00
N° 1 traliccio in ferro zincato, 15mt	valore stimato: € 10.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: €27.550,00





SITO: OZIERI

IMPIANTI:

Come da precedente verifica nel sito sono presenti i seguenti impianti:


N° 1 Sistema radiante composto da n° 1 pannello, marca VTE	valore stimato: € 500,00
Cavo di discesa 1/2 pollice, 20m	valore stimato: € 220,00
N° 1 Parabola inox, diametro 1,2mt marca IRTE, 10GHz, da Limbara	valore stimato: €1.200
Guida d'onda per parabola 10Ghz, 15m	valore stimato: € 750,00

Non sono più presenti nella postazione i seguenti impianti:


N° 1 Ricevitore 10Ghz, marca S.SERVICE, da Limbara	valore stimato: € 2.500,00
N° 1 Trasmettitore DVBT 5W marca S.SERVICE	valore stimato: € 2.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO PRECEDENTEMENTE:		€ 7.170,00
	-	2.500,00
	-	2.000,00
VALORE COMPLESSIVO ATTUALE:	=	€.2.670,00

Situazione precedente:



Situazione attuale:




SITO: M.OSSONI, CASTELSARDO


IMPIANTI:


Sul sito sono presenti tutti gli impianti come risulta da verifica precedente.

N° 1 Sistema radiante composto n°2 pannelli, marca VTE	valore stimato: € 1.000,00
Cavo di discesa 1/2 pollice, 10m complessivi	valore stimato: € 110,00
N° 1 Parabola inox, diametro 1,2m, marca IRTE	valore stimato: € 1.200,00
N°1 Ricevitore 10Ghz, marca SCREEN SERVICE	valore stimato: € 3.000,00
N°1 Driver 5W, marca SCREEN SERVICE	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Finale analogico, ricondizionato per digitale, marca EUROTEL	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Driver 5W, marca IRTE	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Separatore di rete	valore stimato: € 1.500,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 12.810,00







SITO: M.ORTOBENE, NUORO

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti gli elementi che seguono. Tra questi, la parabola inox IRTE 2m evidenziata in grassetto è stata rimossa e adagiata alla base del traliccio (vedi foto):

N° 1 Sistema radiante composto da n°8 pannelli complessivi, marca IRTE, condiviso con Tele Sardegna valore stimato: € 4.000,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, doppia polarizzazione 10 Ghz, diametro 2m, RX da Badde Urbara

valore stimato: € 2.000,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, 10Ghz, diametro 1.2 m, RX dalla redazione di Nuoro

valore stimato: € 1.200,00

Gli impianti di trasmissione del sito e i relativi ponti radio qui elencati sono stati rimossi e trasferiti nella sede Tesar di Olbia:

N° 1 Separatore di rete	valore stimato: € 1.500,00
N° 1 Ricevitore analogico, marca VTE, rx dalla redazione di Nuoro	valore stimato: € 500,00
N° 1 Trasmettitore analogico, marca VTE, tx verso Badde Urbara	valore stimato: € 500,00
N° 1 Ricevitore digitale, 10 Ghz, marca DMT, rx da Badde Urbara	valore stimato: € 200,00
N° 1 Demodulatore 70 Mhz, marca MERLIN ATECOM	valore stimato: € 600,00
N° 1 Modulatore DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N° 1 Driver CH 30, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00
N°1 Finale 50W, marca DMT	valore stimato: € 1.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: €13.500,00





SITO: M.LIMBARA, TEMPIO

IMPIANTI:

Gli impianti all'esterno (parabole e pannelli radianti) sono tutti presenti, come da verifica precedente.
Non è stato possibile, al momento, accedere all'interno della postazione. Dalle informazioni ottenute da Italsite S.r.l, proprietaria della postazione, gli impianti (ponti radio e trasmettitori DVBT) sono stati spostati nella stanza attigua.
Segue elenco della precedente verifica:

N° 1 Sistema radiante composto da n° 12 pannelli, marca KATHREIN valore stimato: €12.000,00

N° 1 Parabola inox, doppia polarizzazione, marca IRTE, diametro 2m, verso Osilo valore stimato: €2.500,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, diametro 1,2m, verso Ozieri valore stimato: € 1.200,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, diametro 1,2m, verso Maddalena valore stimato: €1.200,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, diametro 1,2m, verso M.Ossoni valore stimato: € 1.200,00

N° 1 Parabola inox, marca IRTE, diametro 1,2m, verso Olbia valore stimato: € 1.200,00

Guida d'onda 10Ghz per le parabole indicate, 80m complessivi valore stimato: €1.200,00

N° 1 Ponte Radio (ritorno da Osilo) RX analogico, marca VTE, 10Ghz valore stimato: € 500,00

N° 1 Ponte Radio (ritorno per Olbia) TX analogico, marca VTE, 10 Ghz valore stimato: € 500,00

N° 1 Ricevitore GPS valore stimato: € 1.200,00

N° 1 Ricevitore+ Trasmettitore digital 10 Ghz da Olbia, marca DMT valore stimato: € 5.000,00

N° 1 Amplificatore digitale, 10 Ghz finale 10W, marca DMT valore stimato: € 2.500,00

N° 1 Trasmettitore digitale, 10 Ghz 1W dir. M.Ossoni, marca S.SERVICE valore stimato: € 2.500,00


N° 1 Trasmettitore digitale, 10 Ghz 1W, verso Ozieri, marca S.SERVICE valore stimato: €2.500,00


N° Trasmettitore digitale 10 Ghz, 1 W, dir. Maddalena, marca S.SERVICE valore stimato: € 2.500,00


N° 1 Demodulatore 70 Mhz uscita asi, marca DMT valore stimato: € 600,00


N° 1 Modulatore DVBT valore stimato: € 2.000,00

N° 1 Driver CH 30, marca DMT	valore stimato: € 2.500,00
N° 1 Finale 200W, marca DMT	valore stimato: € 2.500,00
VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€ 43.300,00








TX 10.650A

SITO: M.ORO, SASSARI


IMPIANTI:


Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da verifica precedente.
Tuttavia, sono state apportate le seguenti modifiche:


1. I trasmettiori di M.Oro sono stati invertiti con quelli di Palmavera
2. La tratta dei ponti radio Osilo-M.Oro è stata invertita con RX e TX (vedi scheda Osilo).


N°1 Demodulatore 70Mhz, marca Merlin Atecom	valore stimato: € 600,00
N°1 Modulatore DVBT, marca DMT	valore stimato: € 1000,00
N°1 Driver, CH30, marca DMT	valore stimato: € 1000,00
N°1 Ricevitore analogico 10Ghz, marca VTE	valore stimato: € 500,00
N°1 Ricevitore digitale 10Ghz, marca DMT	valore stimato: € 2.500,00
N°1 Separatore di rete 220V-10KVA	valore stimato: 1.500,00
N° 1 Sistema radiante composto da n°4 pannelli per 4 direzioni (4x4=16), marca IRTE	valore stimato: € 8.000,00
N°1 Sistema radiante composto da n°3 pannelli VTE	valore stimato: € 1.500,00
Cavo di discesa per il sistema radiante sezione 7\8 30m	valore stimato: € 750,00
Cavo di discesa per il sistema radiante sezione 7\8 30m	valore stimato: € 750,00
N°1 Separatore di rete 220V-10KVA	valore stimato: €1.500,00
VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€19.600,00














SITO: COLLE S.ANTONIO, OSILO

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica. Tuttavia, è stata invertita la tratta Osilo-M.Oro e Limbara- Osilo, pertanto trasmettitori e ricevitori 10Ghz sono stati invertiti.

N° 1 Ponte radio 10Ghz marca DMT, formato da ricevitore + trasmettitore integrato Limbara-Badde Urbara- (RX+ TX)	valore stimato: € 5.000,00
N° 1 Ponte Radio 10 Ghz marca DMT, direzione Palmavera	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Trasmettitore 10 Ghz, marca DMT, direzione M.Oro	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Amplificatore finale 10 Ghz, potenza 10W, direz. Badde Urbara	valore stimato: € 2.500,00
N°1 Parabola inox diametro 2m, marca IRTE, doppia polarizzazione 10 Ghz, direz. Badde Urbara	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Parabola inox diametro 2m, marca IRTE, direzione Palmavera	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Parabola inox diametro 2m, marca IRTE, doppia polarizzazione 10 Ghz direzione Limbara	valore stimato: € 2.000,00
N°1 Parabola inox diametro 1.2m, marca IRTE, direzione M.Oro	valore stimato: € 1.200,00
Guida d'onda 10 Ghz per parabole, 60m complessivi	valore stimato: € 3.000,00
Distributore IF 70Mhz	valore stimato: € 500,00
N°1 Ponte radio analogico 10Ghz, marca VTE, TX direzione Limbara	valore stimato: € 500,00
N°1 Ponte radio analogico 10Ghz, marca VTE, RX da Badde Urbara	valore stimato: € 500,00
N°1 Carica batterie per i ponti radio 220\12V	valore stimato: € 100,00
N°4 Batterie 12V-80°	valore stimato: € 0
N°1 Gruppo elettrogeno con quadro di comando 220V-6KW	valore stimato: € 500,00
N°1 Separatore di rete 220V-10KVA	valore stimato: € 1.500,00
N°1 Traliccio 15m in ferro	valore stimato: € 10.000
VALORE COMPLESSIVO STIMATO:	€ 35.300,00




SITO: CAPOTERRA


IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica.

N° 1 Sistema radiante composto da n° 4 pannelli, marca VTE	valore stimato: € 2.000,00
N° 1 Parabola inox diametro 1.2m	valore stimato: € 1.200,00
N° 1 Ricevitore 10Ghz, da Serpeddì, marca S.SERVICE	valore stimato € 3.000,00
N° 1 Ricevitore GPS	valore stimato: € 500,00
N° 1 Driver, marca S.SERVICE	valore stimato: € 2.000,00
N° 1 Finale 250W, marca S.SERVICE	valore stimato: € 2.500,00
N° 2 Finali 250W, marca S.SERVICE, con accoppiatori	valore stimato: € 5.000,00
Guida d'onda per parabola 10Ghz, 20m	valore stimato: € 500,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: €16.700,00





SITO: CAMPU SPINA

IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica. All'intero non sono presenti né ponti radio né impianti di trasmissione DVBT.

N° 1 Sistema radiante composto da n° 1 pannello, marca IRTE	valore stimato € 500,00
N°1 Parabola inox 10Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 1.2m	valore stimato: € 1.200,00
N°1 Parabola inox 10Ghz, radomata, marca IRTE, diametro 1.2m	valore stimato: € 1.200,00
Guida d'onda per parabole 10Ghz, 20m complessivi	valore stimato € 1000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO: € 3.900,00



SITO: BARESSA


IMPIANTI:

Sul sito sono presenti tutti gli impianti come da precedente verifica.

N°1 Sistema radiante composto da n° 2 pannelli, marca VTE	valore stimato: Euro 1000.
Cavo di discesa, ½ pollice, 10m	valore stimato: Euro 110.
N°1 Parabola inox 10Ghz, doppia polarizzazione, radomata, marca IRTE, diametro 2 mt.	valore stimato Euro 2000
N°1 Parabola inox 10Ghz, doppia polarizzazione, radomata, marca IRTE, diametro 2m	valore stimato: Euro 2000.
N° 1 Ricevitore + Trasmettitore 10Ghz 1 W, marca DMT	valore stimato: Euro 4500.
N°1 Ricevitore analogico 10Ghz, marca VTE	valore stimato: Euro 500.
N° 1 Trasmettitore analogico 10Ghz, marca VTE	valore stimato: Euro 500.
N°1 Filtro combinatore 30W	valore stimato: Euro 100.
N° 1 traliccio sulla postazione	valore stimato: Euro 3000.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO :	€ 13.710,00




CINQUESTELLE
SARDEGNA

SITO: BADDE URBARA

IMPIANTI:

Gli apparati sottolineati e in grassetto non sono più presenti sul sito. Il sistema radiante è stato rimosso e abbandonato (vedi foto).

Pertanto, il valore degli impianti passa da 28.750,00 € a 17.650,00 €


→ N° 1 Sistema radiante composto da n° 12 pannelli	**valore stimato: Euro 6000.**
Cavo di discesa, 50m	valore stimato: Euro 550.
N°1 Ricevitore + Trasmettitore digitale 10Ghz, marca DMT	valore stimato:Euro 4500.
→ N° 1 Trasmettitore digitale 10Ghz, marca DMT, direzione M.Ortobene	**valore stimato: Euro 2500.**
N°1 Parabola inox, doppia polarizzazione, marca IRTE, diametro 2m direz.Osilo	valore stimato: Euro 2000.
N°1 Parabola inox, doppia polarizzazione, marca IRTE, diametro 2m direz. M.Ortobene	valore stimato: Euro 2000.
N°1 Parabola inox, doppia polarizzazione, marca IRTE, diametro 2m, direz. Baressa	valore stimato: Euro 2000.
→ N°1 Demodulatore digitale 70Mhz, marca DMT	**valore stimato: Euro 600.**
N°1 Demodulatore ASI	valore stimato: Euro 600.
→ N°1 Modulatore DVBT, marca DMT	**valore stimato: Euro 1000.**
→ N°1 Up Converter, marca DMT	**valore stimato: Euro 1000.**
Guida d'Onda per parabole 80m complessivi	valore stimato: Euro 4000.
N°1 Finale analogico riadattato per digitale, 200W, marca LINEAR	valore stimato: Euro 2000.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO IN PRECEDENZA : 28.750,00€


- 6.000
- 2.500
- 600
- 1.000
- 1.000

VALORE STIMATO ATTUALE: = 17.650 €


Situazione precedente




Situazione attuale



Situazione attuale sistema radiante:





SITO: ARZANA

IMPIANTI:

L'impianto di Arzana era costituito da n°2 pannelli, marca SIRA, del valore di 1000€ e 15m cavo di discesa da ½ pollice del valore di 165€ per un valore complessivo di 1165,00€.
All'interno della postazione non era presente nessun impianto di ricezione né di trasmissione DVBT.

A seguito della recente verifica si accerta che questo impianto non è più presente sul sito. Pertanto, il valore stimato è di € 0.



SITO: ARTURUMELE (SINISCOLA)

IMPIANTI:

- N°1 Sistema radiante composto da n°2 pannelli, marca VTE, valore stimato: 1000€
- Cavo discesa 20m 7/8, valore stimato: 500€
  VALORE COMPLESSIVO STIMATO: 1500.00€

Sul sito non sono presenti né ponti radio di ricezione né impianti i trasmissione.

Gli impianti non hanno subito nessuna variazione rispetto ai rilievi precedenti.

