

n.	DESCRIZIONE SINTETICA	RIFERIMENTO PREZZI		QUANTITA' PIANO TERRA		COMPUTO METRICO CON PREZZIARI PIANO TERRENO	
				um	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
	SMONTAGGIO PORTA 3	TOS25_02.A03.033.001	033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 001 - per infissi in legno	mq	2,00	€ 21,81	€ 43,62
	RIMOZIONE SCALA ESTERNA IN LEGNO	TOS25_RU.M10.001.003	stima: operario qualificato 4 ore, scarriolamento e scarica		8,00	€ 35,80	€ 286,44
	RIMOZIONE DI PARETI LEGGERE	TOS25_02.A03.003.001	A qualsiasi piano, altezza o profondità A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. 001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio di qualsiasi tipo e spessore.	mq	7,30	€ 14,45	€ 105,46
	SMALTIMENTO	TOS25_PPRREC.P17.008.002	008 - Materiali da costruzione a base di gesso 002 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice EER 17 08 01 (riferimento cod. EER 17 08 02)	kg	250,00	€ 0,35	€ 87,50
	RICOSTRUZIONE GRADINO 1P	TOS25_RU.M10.001.002	stima: operario qualificato 4 ore e compreso materiale		4,00	€ 38,55	€ 154,19
	RIPRISTINO DI FINESTRA 1P	TOS25_02.B07.004.002	004 - IN ELEVAZIONE Realizzata con mattoni UNI pieni (25x12x5.5). Spessore 25 cm (a due teste) o superiore. 002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica	mc	0,50	€ 715,75	€ 357,87
	MURATURA PER RIPRISTINO RIPOSTIGLIO (APP 1)	TOS25_02.C01.013.001	013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm 001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacch 2,2 X 3	mq	6,60	€ 53,57	€ 353,59
	INTONACI INTERNI	TOS25_02.E06.006.001	001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	mq	20,00	34,77	€ 695,44
	INTONACI ESTERNI	TOS25_02.E06.006.002	002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne	mq	0,90	€ 49,81	€ 44,83
	SOGLIA	TOS25_RU.M10.001.002	stima: operario qualificato 4 ore e compreso materiale		4,00	€ 38,55	€ 154,19
	TINTEGGIATURE INTERNE	TOS25_01.F04.004.002	004 - TINTEGGIATURA PER INTERNO SU INTONACO NUOVO O PREPARATO 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce	mq	14,00	€ 6,80	€ 95,21
	TINTEGGIATURE ESTERNE	TOS25_01.F04.005.001	005 - TINTEGGIATURA PER ESTERNO 001 - con pittura idrorepellente traspirante	mq	1,00	€ 8,82	€ 8,82



				QUANTITA' PIANO TERRA		COMPUTO METRICO CON PREZZIARI PIANO TERRENO	
n.	DESCRIZIONE SINTETICA	RIFERIMENTO PREZZI		um	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
	ACQUISTO E POSA INFISSO 1P			N.	1,00	€ 800,00	€ 800,00
							€ 3.227,54
	IMPREVISTI	30%					€ 968,26
							€ 4.195,81
	ARROTONDATO PER ECCESSO						€ 4,500,00

Firmato Da: BARBARA MAGRINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 458e30aad113f3303122f10b5adb392

