Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
.	-							
1 ABR25_S.01.10.60.b1	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. - Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa							
			18,000		2,000	36,00		
	Sommano mq					36,00	14,98	539,28
2 ABR25_S.02.20.30.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	104,24	104,24
3 ABR25_E.01.150.30.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
		4,000	0,800		2,100	6,72		
	Sommano mq					6,72	16,69	112,16
4 ABR25_E.01.170.10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione - Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	rimozione doccia	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	28,39	28,39
5 ABR25_E.01.160.20.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
			1,450		1,600	2,32		
	Sommano mq					2,32	16,01	37,14
6 ABR25_E.01.130.10.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccol..... gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
	Portico e copertura lavanderia		11,900	2,000		23,80		
	A RIPORTARE							821,21

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							821,21
	Sommano mq					23,80	19,66	467,91
7 ABR25_E.01.1 30.40.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. - per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.							
		4,000	11,900	0,080	0,120	0,46		
		6,000	6,000	0,080	0,120	0,35		
	Sommano mc					0,81	92,26	74,73
8 ABR25_E.01.1 10.20.a.2	Smontaggio di pannelli in legno composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso. - Smontaggio di pannelli in legno composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, l.....ale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.							
	Pareti lavanderia	2,000	1,500		2,730	8,19		
			4,650		2,620	12,18		
	Sommano mq					20,37	12,78	260,33
9 E.01.60.30.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - muratura in mattoni forati							
	Tramezzi		5,950		2,730	16,24		
			3,700		2,730	10,10		
			0,650		2,730	1,77		
			1,350		2,730	3,69		
			5,000		2,730	13,65		
			4,250		2,730	11,60		
	Forno	2,000	0,800		2,100	3,36		
			1,900	2,000		3,80		
			1,900	1,400		2,66		
	Riapertura porte e bucature		0,800		2,100	1,68		
			0,500		2,200	1,10		
			1,000		1,000	1,00		
			0,500		0,500	0,25		
	Sommano mq					70,90	9,24	655,12
10 ABR25_E.01.6 0.70.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10							
	Solette in aggetto	2,000	8,400	1,500	0,200	5,04		
	Sommano mc					5,04	323,64	1.631,15
11 ABR25_E.01.9 0.30.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata							
	Rimozione finiture ammalorate Cucina	0,400			51,860	20,74		
	A RIPORTARE							3.910,45

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							3.910,45
	Sommano mq					20,74	1,40	29,04
12 ABR25_E.01.2 10.05.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. - Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	480,30	480,30
13 E.01.200.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km				18,580	18,58		
	Sommano mc					18,58	6,84	127,09
14 E.01.200.10.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10				18,580	18,58		
	Sommano mc					18,58	3,43	63,73
15 ABR25_PREST _15.35.a	Indennità di Discarica				18,580	18,58		
	Sommano mc					18,58	0,86	15,98
16 ABR25_PREST _15.1.70.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore Þ pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.Codici C.E.R. secondo la normativa vigente - Macerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30%				28,860	28,86		
	Sommano t					28,86	15,01	433,19
17 ABR25_E.05.2 0.100.a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arteCon foratelle 8x25x25 cm - Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm							
	Ripristino tramezzature legittime		3,050		2,730	8,33		
			0,300		2,730	0,82		
			3,100		2,730	8,46		
			1,700		2,730	4,64		
			1,400		2,000	2,80		
	Sommano mq					25,05	42,58	1.066,63
18 E.05.20.20.a	Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello spessore superiore a due o più teste con malta idonea. E' compresa la formazione di							
	A RIPORTARE							6.126,41

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							6.126,41
	sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita - muratura di mattoni semipieni							
	Chiusura acceso da sub. 6		0,800	0,400	2,100	0,67		
	Riquadratura finestra cucina		1,600	0,400	0,600	0,38		
			0,600	0,400	1,000	0,24		
	Sommano mc					1,29	455,46	587,54
19 ABR25_E.22.10.20.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe - Trani chiaro							
		2,000	0,560	0,360		0,40		
			1,060	0,360		0,38		
			0,560	0,360		0,20		
	Sommano mq					0,98	172,81	169,35
20 E.19.70.110.a	Controtelaio in metallo a taglio termico o in listelli di legno multistrato fenolico, con o senza battuta, della profondità fino a mm 125, assemblato a tre lati con zanche in acciaio per il fissaggio alla muratura, fornito e posato compreso le opere murarie di finitura. Minimo contabilizzabile mq 1,50 - Minimo contabilizzabile mq 1,50							
		2,000	0,500		0,500	0,50		
		2,000	1,000		1,000	2,00		
		2,000	0,500		2,200	2,20		
	Sommano mq					4,70	45,00	211,50
21 ABR25_E.19.90.10.a	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta - Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm							
		6,000	0,800		2,100	10,08		
	Sommano m					10,08	14,83	149,49
22 ABR25_E.07.10.30.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento							
	Intonaco nuove tramezzature	2,000	3,050		2,730	16,65		
		2,000	0,300		2,730	1,64		
		2,000	3,100		2,730	16,93		
		2,000	1,700		2,730	9,28		
		2,000	1,400		2,000	5,60		
	Intaonaco chiusura porta e riquadratura finestra cucina	2,000	0,800		2,100	3,36		
		2,000	1,600		1,000	3,20		
	Sommano mq					56,66	19,29	1.092,97
23 ABR25_E.09.30.70.c.2	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.Dimensionie colore e finitura come quello esistente, con superficie antiscivolo							
	completamento pavimento esistente e rifacimento pavimento bagni personale				25,350	25,35		
	Sommano mq					25,35	48,04	1.217,81
24 N.P.1	Ripristino impianto elettrico							
	A RIPORTARE							9.555,07

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							9.555,07
			1,000			1,00		
	Sommano corpo					1,00	3.000,00	3.000,00
25 N.p.2	Ripristino impianto idro-sanitario compresa la fornitura fornitura e disposizione di sanitari e rubinetterie							
		1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	5.000,00	5.000,00
26 ABR25_E.19.60.50.a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50 - Per superfici fino a m² 2.5							
		2,000	0,500		0,500	0,50		
		2,000	1,000		1,000	2,00		
		2,000	0,500		2,200	2,20		
	Sommano mq					4,70	343,27	1.613,37
27 ABR25_E.19.10.70.b	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura - Porta interna in legno di abete ad un battente							
		6,000	0,800		2,100	10,08		
	Sommano mq					10,08	249,19	2.511,84
28 ABR25_E.10.20.10.d	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC: - Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti							
	Bagni x pubblico		2,900		2,000	5,80		
			5,200		2,000	10,40		
			8,500		2,000	17,00		
	Bagni x personale	2,000	4,600		2,000	18,40		
			6,200		2,000	12,40		
	Sommano mq					64,00	61,31	3.923,84
29 ABR25_E.07.10.130.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali							
	Bagni x pubblico		2,900		0,730	2,12		
			5,200		0,730	3,80		
			8,500		0,730	6,21		
	A RIPORTARE							25.604,12


Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							25.604,12
			3,550		0,730	2,59		
	Bagni x personale	2,000	4,600		0,700	6,44		
			6,200		0,700	4,34		
	Cucina				42,000	42,00		
	Ripristini interni sala				5,000	5,00		
	Sommano mq					72,50	5,06	366,85
30 ABR25_E.21.20.40.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne - Su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Pareti Sala		4,500		2,730	12,29		
			11,300		2,730	30,85		
			7,700		2,730	21,02		
			8,250		2,730	22,52		
			3,200		2,730	8,74		
			3,050		2,730	8,33		
	Soffitto Sala				77,130	77,13		
	Pareti Bagni x pubblico		2,900		0,730	2,12		
			5,200		0,730	3,80		
			8,500		0,730	6,21		
			3,550		0,730	2,59		
	Soffitto Pareti Bagni x pubblico				9,140	9,14		
	Pareti Cucina		7,200		0,700	5,04		
			1,600		2,700	4,32		
			1,200		2,700	3,24		
			1,800		2,700	4,86		
			1,600		0,700	1,12		
			2,000		0,700	1,40		
			2,800		0,700	1,96		
			5,200		0,700	3,64		
	Soffitto cucina				26,280	26,28		
	Pareti bagni x personale	2,000	4,600		0,700	6,44		
			6,200		0,700	4,34		
	Soffitto bagni x personale				5,130	5,13		
	Sommano mq					272,51	9,45	2.575,22
31 ABR25_E.04.20.50.a	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. - Parapetto con profilo in acciaio inox satinato							
	Parapetto terminale lastrico di ingresso		3,800		20,000	76,00		
	Sommano kg					76,00	9,43	716,68
	TOTALE							**29.262,87**
	A RIPORTARE							29.262,87

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							29.262,87
	Data 08/08/2026  							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
.	-							
1 ABR25_S.01.10.60.b1	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. - Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa							
			26,000	2,000		52,00		
	Sommano mq					52,00	14,98	778,96
2 ABR25_S.02.20.30.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	104,24	104,24
3 ABR25_E.01.160.20.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
			1,400		1,600	2,24		
			1,000		1,600	1,60		
			1,300		2,100	2,73		
	Sommano mq					6,57	16,01	105,19
4 ABR25_E.01.150.30.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
		4,000	0,800		2,100	6,72		
	Sommano mq					6,72	16,69	112,16
5 ABR25_E.01.170.10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione - Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
		4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	28,39	113,56
6 ABR25_E.01.60.60.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - Rimozione di tramezzature in cartongesso							
			4,300		2,900	12,47		
			4,450		2,830	12,59		
			2,450		2,700	6,62		
	A RIPORTARE							1.214,11

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							1.214,11
	Sommano mq					31,68	8,25	261,36
7 ABR25_E.01.1 30.10.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccol..... gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
			5,000	8,900		44,50		
			4,750	2,000		9,50		
	Sommano mq					54,00	19,66	1.061,64
8 ABR25_E.01.1 30.40.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. - per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.							
		6,000	5,000	0,080	0,160	0,38		
		2,000	7,800	0,080	0,160	0,20		
		2,000	4,600	0,080	0,160	0,12		
		5,000	3,200	0,100	0,100	0,16		
		5,000	0,100	0,100	2,100	0,11		
	Sommano mc					0,97	92,26	89,49
9 ABR25_E.01.1 10.20.a.2	Smontaggio di pannelli in legno composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso. - Smontaggio di pannelli in legno composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, l.....ale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.							
	Pareti perimetrali ampliamento in legno		8,100		2,500	20,25		
		2,000	4,600		2,830	26,04		
	Ripostiglio 2		1,350		2,400	3,24		
			1,750		2,400	4,20		
	Sommano mq					53,73	12,78	686,67
10 E.01.60.30.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - muratura in mattoni forati							
	muretto ingresso soggiorno		0,800		1,000	0,80		
	Tramezzo ripostiglio 2		1,350		2,400	3,24		
	Sommano mq					4,04	9,24	37,33
11 ABR25_E.01.2 10.05.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. - Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	480,30	480,30
12	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da							
	A RIPORTARE							3.830,90

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							3.830,90
E.01.200.10.a	movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km				18,150	18,15		
	Sommano mc					18,15	6,84	124,15
13 E.01.200.10.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10				18,150	18,15		
	Sommano mc					18,15	3,43	62,25
14 ABR25_PREST _15.35.a	Indennità di Discarica				18,150	18,15		
	Sommano mc					18,15	0,86	15,61
15 ABR25_PREST _15.1.70.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore Þ pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.Codici C.E.R. secondo la normativa vigente - Macerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30%				22,650	22,65		
	Sommano t					22,65	15,01	339,98
16 N.P.1	Ripristino impianti		1,000			1,00		
	Sommano corpo					1,00	500,00	500,00
17 E.19.70.110.a	Controtelaio in metallo a taglio termico o in listelli di legno multistrato fenolico, con o senza battuta, della profondità fino a mm 125, assemblato a tre lati con zanche in acciaio per il fissaggio alla muratura, fornito e posato compreso le opere murarie di finitura. Minimo contabilizzabile mq 1,50 - Minimo contabilizzabile mq 1,50							
	Ripristino porta rimessa		1,900		2,300	4,37		
	Sommano mq					4,37	45,00	196,65
18 E.18.10.10.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere - ad 2 battente							
	Ripristino porta rimessa		1,900		2,300	4,37		
	Sommano mq					4,37	234,86	1.026,34
	TOTALE							**6.095,88**
	A RIPORTARE							6.095,88

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							6.095,88
	Data 08/08/2026  							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
.	-							
1 ABR25_S.01.10.60.b1	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. - Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa							
	Fronte est		29,000		2,000	58,00		
	Fronte ovest		10,000		2,000	20,00		
	Sommano mq					78,00	14,98	1.168,44
2 ABR25_S.02.20.90.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	433,36	433,36
3 ABR25_S.02.20.30.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	104,24	104,24
4 E.01.160.20.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
			0,600		0,900	0,54		
			1,050		1,600	1,68		
			0,600		1,600	0,96		
			1,300		1,600	2,08		
			1,050		1,700	1,79		
			0,750		1,700	1,28		
			0,900		2,600	2,34		
			1,300		1,700	2,21		
			0,550		0,750	0,41		
	Sommano mq					13,29	16,01	212,77
5 ABR25_E.01.1	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del							
	A RIPORTARE							1.918,81

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							1.918,81
50.30.a	controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
			0,900		2,500	2,25		
		9,000	0,800		2,100	15,12		
	Sommano mq					17,37	16,69	289,91
6 E.01.50.00.a	Demolizione controllata di edifici puntellati - Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realiz.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.							
					2,000	2,00		
	Sommano mq					2,00	22,99	45,98
7 ABR25_E.01.50.10.a	Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso quant'altro occorre per realizzare la demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso. - Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura							
	PT esclusi muri di confine con altri fabbricati		97,800		3,150	308,07		
	P1 esclusi i muri di confine con altri fabbricati		80,570		3,300	265,88		
	Sommano mc					573,95	13,24	7.599,10
8 ABR25_E.01.60.70.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10							
	Balcone		2,600	0,900	0,200	0,47		
	Sommano mc					0,47	323,64	152,11
9 ABR25_E.01.60.20.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata - muratura in pietrame							
	Fondazioni		9,450	0,500	1,000	4,73		
			16,950	0,500	1,000	8,48		
			5,100	0,500	1,000	2,55		
	Sommano mc					15,76	94,27	1.485,70
	A RIPORTARE							11.491,61

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							11.491,61
10 ABR25_E.01.2 10.05.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. - Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	480,30	480,30
11 E.01.200.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km							
	Muratura	2,000	3,800	0,400	3,150	9,58		
			3,800	0,100	2,850	1,08		
			5,650	0,400	6,450	14,58		
			13,150	0,400	6,450	33,93		
		2,000	5,100	0,300	6,450	19,74		
			4,000	0,100	2,850	1,14		
			4,250	0,100	3,000	1,28		
			3,600	0,100	3,000	1,08		
			1,850	0,100	2,000	0,37		
			4,220	0,100	3,000	1,27		
		2,000		0,400	3,000	2,40		
	Solai		27,730		0,300	8,32		
			4,000		0,300	1,20		
			21,570		0,300	6,47		
			31,360		0,200	6,27		
			9,700		0,200	1,94		
			21,570		0,200	4,31		
	Scale		4,500	0,750	0,200	0,68		
			4,500	0,950	0,200	0,86		
			0,800	1,900	0,200	0,30		
			1,900	1,900	0,200	0,72		
			2,470	1,750	0,100	0,43		
	Balcone		2,600	0,900	0,200	0,47		
	Pavimentazione e vespaio PT		81,940		0,400	32,78		
	Fondazioni		9,450	0,500	1,000	4,73		
			16,950	0,500	1,000	8,48		
			5,100	0,500	1,000	2,55		
		2,000	5,100	0,400	1,000	4,08		
	Tetto	2,000	3,200	16,950	0,200	21,70		
	Sommano mc					192,74	6,84	1.318,34
12 E.01.200.10.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10							
					192,740	192,74		
	Sommano mc					192,74	3,43	661,10
13 ABR25_PREST _15.35.a	Indennità di Discarica							
					192,740	192,74		
	A RIPORTARE							13.951,35

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							13.951,35
	Sommano mc					192,74	0,86	165,76
14 ABR25_PREST _15.1.70.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore Þ pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.Codici C.E.R. secondo la normativa vigente - Macerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30%				346,930	346,93		
	Sommano t					346,93	15,01	5.207,42
	TOTALE							**19.324,53**

Data 08/08/2026

IL TECNICO